



São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017

CCL CAMPINAS - SP

A/C.: CEZAR

Proposta no. ASF 1119.02.17 SSC

REF.:CONTRATO DE VISTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

**Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230**



SERVIÇOS Á EXECUTAR

Contrato de vistorias e serviços de manutenção preventiva dos equipamentos abaixo relacionados a serem realizados com inspeções gerais periódicas:

Atendimento - Os serviços deverão ser realizados no Instituto Adolfo Lutz Avenida Dr. Arnaldo em São Paulo.

Lista de Equipamentos:

- Exaustor Centrífugo-BRASFAIBER, vazão 1.000 m³/h, mod. E-15;
- Condicionador de Ar, capac. 10TR-ARCOVEN, vazão de 3.400 m³/h-mod.EU-01 tam.30;
- Unidade Condensadora a ar-Danfoss-mod. CMT 80-3;
- Condicionador de Ar tipo “Self-contained” com condensação a ar, marca BRYANT-modelo TBVI5TR;
- Ventilador Booster Berliner, vazão de 3.400 m³/h-modelo THLZ-250;
- Ventilador Axial, vazão de 800 m³/h;
- Condicionador de Ar tipo “Split System”, marca Bryant-modelo EV-TBSCB05E;
- Unidade Condensadora;
- Self Remoto e Integrado

Serviços realizados Trimestralmente:

Manutenção mecânica preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, lubrificação das partes girantes, carga complementar do fluido refrigerante e óleo para a unidade condensadora.

Manutenção sempre que houver problemas em qualquer parte do sistema de insuflamento de ar (área limpa e ar condicionado).

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto elétrico;
- Ponto de água;
- Ponto de drenagem;



PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor total da Proposta: R\$550,00 (Quinhentos e cinquenta reais);
- Pagamento: Trimestral através de Boleto Bancário com vencimento para 20 dias após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 1 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Novembro/2016;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Proposta elaborada de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços assinado em Novembro de 2016.