São Paulo, 02 de Março de 2017

CPO SÃO PAULO - SP

A/C.: CLAUDINEI ALMEIDA

Proposta no. ASF 1150.03.17 SSC

REF.:MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO

- Pressurização do sistema;
- Eliminação do vazamento;
- Desidratar o sistema até 500 microns;
- Fazer carga de fluido refrigerante;
- Balanceamento do sistema frigorigeno;
- Testar os dispositivos de segurança;
- Refazer comando interno.

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Maçarico;
- Foscooper;
- N²;
- Fluido Refrigerante.

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto elétrico;
- Ponto de água;
- Ponto de drenagem.

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor total da proposta: R$ 2.700,00 (Dois mil e setessentos reais);
- Pagamento: Boleto bancário para 28 dias, após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 5 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Março de 2017;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

- Qualquer dispositivo de segurança ou até mesmo o compressor não contemplam neste orçamento;
- Possivelmente ocorrerá a necessidade de abertura do forro;
- Os trabalhos deverão ocorrer sem pessoas no ambiente, evitar acidente.