São Paulo, 08 de Junho de 2017

GRUPO VALEANT FARMACêUTICA DO BRASIL INDAIATUBA - SãO PAULO

A/C.: GUSTAVO

Proposta no. ASF 1306.06.17 SSC

REF.:ADEQUAÇÃO HVAC SETOR ALMOXARIFADO 01;

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Elaboração de Projeto;
- Instalar de condensadoras;
- Instalar de evaporadoras;
- Confecção de sistema de drenagem;
- Interligar tubulações figorigenas;
- Isolar tubulações frigorigenas;
- Interligar eletricamente a evaporadoras e condensadoras;
- Pressurizar o circuito frigorigeno com N²;
- Desidratar o circuito frigorigeno;
- Balancear termo dinamicamente o circuito frigorigeno;

Instalação Elétrica de Alimentação:

- Instalar os quadros elétricos;
- Instalar a infra estrutura;
- Fazer a interligação de potencia e o comando elétrico das condensadoras;

Instalação da Automação:

- Instalar a infra estrutura;
- Fazer interligação da automação e acompanhar o start up;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto elétrico;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor total da Instalação: R$ 354.300,00 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos reais);
- Pagamento : 35% de sinal, saldo atraves de medição quinzenal;
- Prazo de entrega: Cronograma a definir em conjunto com o cliente;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês Junho;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

- Ponto elétrico fornecido pelo cliente;
- Base para as condensadoras são de responsabilidade do cliente;
- Contemplamos a fixação das evaporadoras na estrutura do forro existente; caso não tenha sustentação deverá ser providenciado reforço pelo cliente ;