São Paulo, 07 de Julho de 2014

GRUPO ULTRA SãO PAULO - SP

A/C.: DAVID RODRIGUES

Proposta no. ASF 101.07.14 SSC

REF.:COMPLEMENTO DO PLANO DE AÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIO BARUERI

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Fazer comando de acionamento da iluminação do Pátio;
- Observação:

  - Pela lei trabalhista os vigilantes não podem abrir o painel elétrico e muito menos fazer acionamento de dispositivos de manobra (disjuntores) dentro de painéis;

  - Para fazer este procedimento só é permitido pessoas habilitadas e com NR 10;

  - A sugestão de instalar um contator de potencia acionado por um interruptor, onde deixará qualquer pessoa independe de ser habilitada ou não acionar a iluminação do patio; R$750,00

    - Refazer o comando (fazer esquema elétrico) de partida das bombas de incêndio (fazer acionamento correto para redigir o Procedimento); R$3800,00
    - Fechamento das canaletas entre os painéis (risco de acidente). R$960,00
    - Instalação e calhas nos cabos suspensos na parede acessando o painel (risco de acidente). R$630,00
    - Pintura dos painéis (má conservação). R$850,00
    - Substituição da válvula de segurança do Pulmão da Bomba de pressurização; R$835,00

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Todo material necessário.

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

LIBERAÇÃO DE ÁREA;

PONTO DE FORÇA;

PONTO DE ÁGUA;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total do Complemento: R$7.825,00 (Sete mil oitocentos e vinte cinco reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 20 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o mês de Setembro;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

- Estes trabalhos são para complemento do plano de ação brigada de incêndio.
- A inspeção das válvulas de segurança será feita ANUALMENTE;