São Paulo, 11 de Agosto de 2017

FRESENIUS MEDICAL CARE JAGUARIUNA - SP

A/C.: ROMULO COSTA

Proposta no. ASF 1376.08.17 SSC

REF.:MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

Manutenção Preventiva em Equipamento de Ar Condicionado:

- Remover condensadoras;
- Remover evaporadoras;
- Fazer lavagem química nas evaporadoras e na condensadoras;
- Instalar condensadoras;
- Instalar evaporadoras;
- Interligar tubulações frigorigenas;
- Interligar eletricamente a evaporadoras e condensadoras;
- Pressurizar o circuito frigorigeno com N^2;
- Desidratar o circuito frigorigeno;
- Balancear termo dinamicamente o circuito frigorigeno;

Setores / Equipamentos:

- Absorção Atômica - 1 Equipamento de 30.000Btu;

Servidor (Piso Técnico) - 1 Equipamento de 12.000 Btu;

Sala Sr. Matheus - 1 Equipamento de 12000 Btu;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto elétrico;
- Ponto de água;
- Ponto de drenagem;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor total da Proposta: R$7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais);
- Pagamento: Boleto bancário com vencimento para 28 dias após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 10 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Agosto de 2017;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Não contempla o fornecimento de peças e de fluído refrigerante, caso seja necessário será endiado um novo orçamento.