São Paulo, 14 de Novembro de 2017

GRUPO ESTADÃO SÃO PAULO - SP

A/C.: JAVIER HIDALGO

Proposta no. ASF 1493.11.17 SSC

REF.:OVERHALL COMPRESSOR CARRIER ;

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

Escopo Resumido (Carrier) :

- Transferencia do fluido refrigerante;
- 01 over hall e enrolamento de compressor Parafuso;
- Lavagem do sistema com 141b;
- Instalação do novo compressor;
- Pressurização do sistema;
- Lavagem do condensador;
- Desidratação do sistema a baixo de 500 microns;
- Fazer carga de fluido;
- Start up, com balanceamento frigorigeno (superaquecimento e sub resfriamento);
- Relatorio final;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto elétrico;
- Ponto de água;
- Ponto de drenagem;
- Ponto de iluminação; "caso necessário"

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor total da Instalação: R$ 37.150,00 (Trinta e sete mil, cento e cinquenta reais);
- Pagamento 30% de entrada e 70% 15 após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Cronograma a ser definido em conjunto com o cliente;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para este mês;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Observações:

- Caso o compressor não tenha recuperação em sua parte mecânica, eftuaremos o retorno na mesma condição;
- Sugerimos que substituam os contatores de acionamento do mesmo;