São Paulo, 27 de Agosto de 2014

NADIR FIGUEIREDO SUZANO - SP

A/C.: DIEGO ALMEIDA

Proposta no. ASF 175.08.14 SSC

REF.:INSTALAÇÃO DE SPLIT NA SALA DE PAINÉIS PGT's

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Instalação de 2 equipamentos de Ar Condicionado.
- Instalar sifão na linha de sucção a cada 5 mts de altura;
- Isolar tubulações;
- Interligar tubulações;
- Interligar eletricamente as evaporadoras e condensadoras;
- Presurizar o sistema;
- Desidratar o sistema;
- Balancear termo dinamicamente o circuito frigorigeno;
- Efetuar start up do sistema;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Tubulação de cobre;
- Isolamento térmico;
- Fluido refrigerante;
- Cabeamento elétrico;
- Sifões;
- Materiais miudos;
- Andaimes;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

LIBERAÇÃO DE ÁREA;

PONTO DE FORÇA;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da Instalação: R$19.300,00 (Dezenove mil e trezentos reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 20 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o mês de Agosto;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Este orçamento contempla a instalação de 2 equipamentos de Ar Condicionado Split, sendo:

- 1 máquina 60000 BTUs
- 1 máquina 30000 BTUs

A carga térmica do ambiente foi fornecida pelo cliente com a potência instalada de ~ 350 KVA;