São Paulo, 07 de Outubro de 2014

LABORATÓRIO ACHE GUARULHOS - SP

A/C.: LUCAS DOS SANTOS

Proposta no. ASF 234.10.14 SSC

REF.:Manutenção na torre BAC TORE – 0

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

**07 100 361/0001-59**

**S.S.de Carvalho Refrigeração ME**

**Rua Nove de Julho, 688**
**Jd.Sta Helena - CEP 08674-230**

## SERVIÇOS Á EXECUTAR

- DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ENCHIMENTO E ELIMINADOR DE GOTAS;
- DESMONTAGEM E ANÁLISE DAS PEÇAS DANIFICADAS;
- REVISÃO DO FUNDO DA BACIA (ELIMINAR VAZAMENTOS);
- REVISÃO DE UMA VÁLVULA GLOBO 6 RETIRADA DA TUBULAÇÃO ESTÁ TRAVADO ABERTO;
- TROCA DE CHAPA GALVANIZADA INTERNAMENTE;
- TROCA DE PERFIL DENTRO DA TORRE;
- PINTURA DA TORRE DE RESFRIAMENTO COM TINTA EPOXI COR CINZA INTERNO;
- PINTURA DA TORRE DE RESFRIAMENTO COM TINTA PU COR CINZA EXTERNO;
- PINTAR PISO COM TINTA PU COR CINZA;
- PINTURA DOS ELETRODUTO COM TINTA PU COR CINZA;
- PINTURA DAS TUBULAÇOES DE CONDENSAÇÃO COM TINTA PU COR VERDE FOLHA;
- PINTURA DA BOMBA E PERIFÉRICOS COM TINTA PU COR AZUL;
- PINTURA DE TRATAMENTO DEBAIXO DA TORRE;
- PINTURA DO ABRIGO NA PLATAFORMA DA TORRE COM TINTA PU COR CINZA;
- PINTURA DA PLATAFORMA EM VOLTA DA TORRE COM TINTA PU COR CINZA;

## MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- MÃO DE OBRA;
- FERRAMENTAS;
- FORNECIMENTO DE ALMOÇO;
- MATERIAL PARA PINTURA;
- LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DAS SERPENTINAS;
- EPI'S NECESSARIOS;
- FERRAMENTAL EM GERAL;
- PANOS.

## FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- LIBERAÇÃO DE ÁREA;
- PONTO DE FORÇA;
- PONTO DE ÁGUA.

## PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da Manutenção: R$46.000,00 (Quarenta e seis mil reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 15 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o mês de Outubro;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

## CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

## GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

## OBS