São Paulo, 16 de Abril de 2015

LABORATORIO DELTA SAO PAULO - SP

A/C.: GUSTAVO

Proposta no. ASF 392.04.15 SSC

REF.:INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE 58000 BTUS NO ALMOXARIFADO

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Instalar condensadora;
- Instalar evaporadora;
- Interligar tubulações figorigenas;
- Isolar tubulações frigorigenas;
- Interligar eletricamente a evaporadora e condensadora;
- Pressurizar o circuito frigorigeno com N^2;
- Desidratar o circuito frigorigeno;
- Balancear termo dinamicamente o circuito frigorigeno;

Instalação da Automação:

- Instalar a infra estrutura;
- Fazer interligação da automação e acompanhar o start up;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Todos os materiais necessarios;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área,
- Ponto de força,
- Ponto de água,

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da proposta: R$4.830,00 (Quatro mil oitocentos e trinta reais);
- Pagamento em boleto bancario para 28ddl após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 10 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o mês de Abril/2015;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Obs: O equipamento e ponto elétrico nas condensadoras serão fornecidos pelo cliente;