São Paulo, 11 de Setembro de 2015

EUROFARMA SÃO PAULO - SP

A/C.: EDINALDO NASCIMENTO

Proposta no. ASF 513.09.15 SSC

REF.:MANUTENÇÃO CÂMARA 02

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Eliminação de Vazamento na Câmara 02:
    - Identificar o vazamento;
    - Soldar com oxiacetileno e eliminar vazamento
    - Troca do filtro secador
    - Pressurizar novamente e confirmar a eliminação do vazamento;
    - Fazer vácuo até 250microns;
    - Carga de fluido refrigerante e regular o superaquecimento e sub resfriamento;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Todos materiais necessários,

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- LIBERAÇÃO DE ÁREA;
- PONTO DE FORÇA;
- PONTO DE ÁGUA;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da Proposta: R$3.800,00 (Três mil e oitocentos reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 10 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o mês de Setembro/2015;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Orçamento elaborado com base nas informações passadas pelo Cliente. Esta Máquina não passou por diagnóstico t´[ecnico da ASF, sendo assim caso necessário poderá ser gerado aditivos com devida autorização.