



São Paulo, 25 de Setembro de 2015

EUROFARMA SÃO PAULO - SP

A/C.: JUSSIE OLIVEIRA

Proposta no. ASF 540.09.15 SSC

REF.:DESINSTALAÇÕES E REINSTALAÇÕES DE CÂMARAS FRIAS - SETOR VETERINÁRIO E ALMOXARIFADO

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

**Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230**



SERVIÇOS Á EXECUTAR

1º Fase:

Desinstalar Câmara Fria no setor Veterinário;

- Desmontar a parte frigorígena;
- Desmontar a parte elétrica (iluminação, comando e potencia);
- Desmontar sistema de drenagem.
- Transportar ao novo local;

2º fase;

- Fazer base de concreto (em torno de 40m²) com isolante térmico de no máximo 150mm e com rampa de acesso;
- Instalar e adequar no espaço físico no setor do Almoxarifado (Marcos);
- Fazer furação no piso para o sistema de drenagem (se necessário);
- Infra elétrica;
- Montar a parte frigorígena;
- Montar a parte elétrica (iluminação, comando e potencia);
- Montar sistema de drenagem.

3º fase:

Desinstalar Câmara Fria no setor do Almoxarifado;

- Desmontar a parte frigorígena;
- Desmontar a parte elétrica (iluminação, comando e potencia);
- Desmontar sistema de drenagem.
- Transportar ao novo local;

4º fase:

- Instalar no espaço físico no setor de Veterinário;
- Infra elétrica;
- Montar a parte frigorígena;

- Montar a parte elétrica (iluminação, comando e potencia);
- Montar sistema de drenagem.

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;
- Todos materiais necessários;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- LIBERAÇÃO DE ÁREA;
- PONTO DE FORÇA;
- PONTO DE ÁGUA;





PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da Proposta: R\$36.300,00 (Trinta e seis mil e trezentos reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 10 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Setembro/2015;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portando crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

Será necessário:

- fornecer ponto elétrico;
- Utilizar elevador de carga;

- Serão qualificadas para a temperatura de 2 á 8°C;