São Paulo, 01 de Fevereiro de 2016

ATENTO RIBEIRãO PRETO - SP

A/C.: MASASHIDE YAMAMOTO

Proposta no. ASF 656.02.16 SSC

REF.:Doc674820788 36155 Serv. de Manut. Corretiva - Unidade Condensadora - SCS

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas praticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto de técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

?Recolhimento do fluido Refrigerante;

?Retirada do compressor inverter avariado;

?Instalação de um novo compressor inverter*;

?Pressurização do circuito com nitrogênio para verificação de vazamento;

?Desidratação do trecho de linha e condensador com bomba de alto vácuo;

?Liberação do fluido refrigerante;

?Substituição do Módulo de diodos*;

?Substituição dos varistores*;

?Substituição da placa FANM*;

?Substituição do módulo transistor*;

?Substituição da placa do inverter*;

?Substituição da placa ISPM controle do compressor*;

?Substituição do contator do compressor inverter*;

?Start-up e balanceamento do circuito; complementação de fluido refrigerante se necessário;

?Elaboração de relatório conclusivo

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

LIBERAÇÃO DE ÁREA, PONTO DE FORÇA, PONTO DE ÁGUA.

TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS.

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte.
- Valor total da Instalação: R$ 9.500,00(Nove mil e quinhentos reais);
- Pagamento 40% de entrada e 60% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 20 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos por 10 (dez) dias da presente data;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional.

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços, trabalharão uniformizados, portanto crachás de identificação ASF, cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS

As peças* acima a serem substituídas serão adquiridas diretamente pela Atento e fornecidas para instalação da Contratada:

Relação de materiais a serem providenciadas e fornecidas pela Atento:

- 01 pç MODULO DIODO 17C87617A

- 01 pç VARISTOR 17G85788A

- 01 pç PLACA FANM 17B33819B

- 01 pç MODULO TRANSISTOR IPM 17B37211A

- 01 pç PLACA DO INVERTER DO COMPRESSOR PCB2 17B34864B

- 01 pç PLACA ISPM DO CONTROLE DO COMPRESSOR INVERTER 17C73774B

- 01 pç CONTATOR DO COMPRESSOR INVERTER 17B28277A

- 01 pç COMPRESSOR INVERTER E405AHD-36D2 17C78326A

2- A Contratada será responsável pelo fornecimento dos demais materiais e insumos necessários para realização dos serviços acima: materiais de solda; nitrogênio; fluido refrigerante complementar (Dupont), etc.?