São Paulo, 23 de Março de 2016

ABN MANUFATURA SÃO PAULO - SP

A/C.: EDUARDO CHIKUI

Proposta no. ASF 743.03.16 SSC

REF.:PROJETO AUTOMAÇÃO HVAC;

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

- Projeto de Automação;

- Substituição do painel ;
- Instalação de instrumentos de controle de temperatura;
- Instalação de instrumentos de controle de umidade;
- Instalação de válvulas e atuadores de duas vias para controle de temperatura;
- Troca dos cabeamentos necessários;
- Substituição de resistências queimadas;
- Infra estrutura necessária;
- Substituição e instalação de componentes necessários;
- Fancoil 01, 03, 04 e 07;
- Acionamento dos Bombas, Chiller e Fancoil, após a falta e retorno de energia elétrica os mesmos retorna a operação automaticamente ;
- Alarme sonoro para temperatura alta de água gelada;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Projeto ;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Projeto R$ 8.730,00 (Oito mil setecentos e trinta reais);
- Pagamento 50% de entrada e 50% após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 25 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Março de 2016;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS